

Obiectivul: INSTALATII ELECTRICE
 Obiectul: RELOCARE LEA 0.4 KV
 Devizul: RELOCARE LEA 0.4KV

OFERTA RELOCARE LEA 0.4KV

20 Martie 2023

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	W2A05 A1#	Stâlp de susținere din beton, montat cu automacaraua în fundație burată în teren normal; -demonțare-	buc	21	444.1968	9328.133	
				Material:	0	0	
				Manopera:	61.8353	1298.54	
				Utilaj:	382.3616	8029.593	
2	W2A05 A#	Stâlp de susținere din beton, montat cu automacaraua în fundație burată în teren normal - existenți	buc	16	629.5428	10072.684	
				Material:	0	0	
				Manopera:	88.465	1415.441	
				Utilaj:	541.0777	8657.244	
3	W2A05 A#	Stâlp de susținere din beton, montat cu automacaraua în fundație burată în teren normal - noi	buc	5	2073.0333	10365.166	
				Material:	1263.1312	6315.656	
				Manopera:	88.465	442.325	
				Utilaj:	721.437	3607.185	
4	W2G02 B1#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune mecanică secțiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică	m	685	1.5534	1064.094	
				Material:	0	0	
				Manopera:	1.0381	711.105	
				Utilaj:	0.5153	352.989	
5	W2G02 B#	Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune mecanică secțiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică	m	685	2.5476	1745.129	
				Material:	0.0012	0.847	
				Manopera:	2.0311	1391.293	
				Utilaj:	0.5153	352.989	
6	TsA03X A	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren usor manuala0-2m , pentru demontare stalpi	mc	12.5	81.2434	1015.542	
				Material:	0	0	
				Manopera:	81.2434	1015.542	
				Utilaj:	0	0	
7	TsA03X A	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren usor manuala0-2m	mc	21	158.3692	3325.753	
				Material:	0	0	
				Manopera:	158.3692	3325.753	
				Utilaj:	0	0	
					Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	160.01
Total greutate materiale (tone)	3.7794


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6316.503	9600	21000	0	36916.502

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	216	0	0	216

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6316.503	9816	21000	0	37132.502
Cheltuieli	10,0000%				3713.25
Profit	5,0000%				2042.288

Total General fara TVA	42888.04
TVA (19%)	8148.728
TOTAL GENERAL (Lei)	51036.768

OFERTANT,
SC ELECTRO ANDSILV SRL



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Denumire lucrare: "RELOCARE LEA 0.4KV" - loc. CORDUN, Com.CORDUN, jud. Neamt
în lei / EURO la cursul lei / EURO din data de: 10.01.2022 4.9439 lei

Intocmit cf. HG 907/2016

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
	PARTEA I					
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului		0	0.00	0.00	0
1.2	Amenajarea terenului	5,000.00	1,011	950.00	5,950.00	1,204
1.3	Amenajări protecția mediului și aducerea la starea inițială		0	0.00	0.00	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor		0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 1	5,000.00	1,011	950.00	5,950.00	1,204
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asig. utilităților necesare obiectivului	0.00	0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0	0.00	0.00	0
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0.00	0	0.00	0.00	0
	3.1.1. Studii de		0	0.00	0.00	0
	3.1.2. Raport		0	0.00	0.00	0
	3.1.3. Alte studii specifice		0	0.00	0.00	0
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0	0.00	0.00	0
3.3	Expertiza tehnică		0	0.00	0.00	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0	0.00	0.00	0
3.5	Proiectare	12,000.00	2,427	2,280.00	14,280.00	2,888
	3.5.1. Taxa avizare CTE nivel		0	0.00	0.00	0
	3.5.2. Studii de fezabilitate		0	0.00	0.00	0
	3.5.3. Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	0.00	0	0.00	0.00	0
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	1,000.00	202	190.00	1,190.00	241
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	1,000.00	202	190.00	1,190.00	241
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție (PTH+DTAC+CS)	10,000.00	2,023	1,900.00	11,900.00	2,407
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0	0.00	0.00	0
3.7	Consultanța	0.00	0	0.00	0.00	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0	0.00	0.00	0
	3.7.2. Auditul financiar		0	0.00	0.00	0
3.8	Asistența tehnică	0.00	0	0.00	0.00	0
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului		0	0.00	0.00	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2,500.00	506	475.00	2,975.00	602
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către	0.00	0	0.00	0.00	0
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 3	12,000.00	2,427	2,280.00	14,280.00	2,888
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații:	42,888.04	8,674.94	8,148.73	51,036.77	10,323.18
	- obiectul nr.1 RELOCARE LEA 0,4KV	42,888.04	8,674.94	8,148.73	51036.77	10323.18
	- obiectul nr.2		0.00	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.3		0.00	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.4		0.00	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.5		0.00	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.6		0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.7		0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.8		0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.9		0	0.00	0.00	0
4.2	Montaj utilitaje tehnologice:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- obiectul nr.1	0.00	0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.2	0.00	0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.3 0	0.00	0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.4	0.00	0	0.00	0.00	0

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- obiectul nr.1		0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.2	0.00	0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.3 0	0.00	0	0.00	0.00	0
	- obiectul nr.4	0.00	0	0.00	0.00	0
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport:	0.00	0	0.00	0.00	0
4.5	Dotări:	0.00	0	0.00	0.00	0
4.6	Active necorporale:	0.00	0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 4:	42,888.04	8,674.94	8,148.73	51,036.77	10,323.18
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier:	0.00	0	0.00	0.00	0
	5.1.1. Lucrări de construcții	0.00	0	0.00	0.00	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0	0.00	0.00	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	257.33	52	48.89	306.22	62
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0	0.00	0.00	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de cons	42.89	9	0.00	42.89	9
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului si amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de	214.44	43	40.74	255.18	52
	5.2.4. Contribuția pt. Casa Socială a Constructorilor -CSC	0.00	0	0.00	0.00	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0	0.00	0.00	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0	0.00	0.00	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate		0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 5:	257.33	52.05	48.89	306.22	61.94
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehn. și teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0	0.00	0.00	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0	0.00	0.00	0
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0	0.00	0.00	0
	TOTAL GENERAL	60,145.37	12,165.57	11,427.62	71,572.99	14,477.03
	din care C+M	47,888.04	9,686.29	9,098.73	56,986.77	11,526.68

SC ELECTRO ANSILV SRL

Întocmit,
ing. Viorica Andries

